



COMUNE di CAVAGNOLO
Città Metropolitana di Torino

Via C. Colombo, 168 - CAP 10020 - CF 82500670011 - P.Iva 01864760010 - Fax 011/9151565
Tel 011/9151157 011/9151565 - info@comune.cavagnolo.to.it - cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

SERVIZIO TECNICO LL.PP. – TECNICO MANUTENTIVO

LAVORO
PRIMI INTERVENTI NEL SOTTOTETTO, SCARICHI E SCALA
ESTERNA PRESSO IL CENTRO CULTURALE MARTINI

**Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze**

ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i.

Data	Note
12/02/2021	

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. SOGGETTI.....	4
2.1. COMMITTENTE ED ESECUTORE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	4
2.1.1. DATI GENERALI.....	4
2.1.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA	4
2.1.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4
2.2. ATTIVITA' CON CUI VI E' INTERFERENZA	4
2.2.1. DATI GENERALI.....	4
2.2.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA.....	5
3. LAVORO IN ESECUZIONE.....	6
3.1. DESCRIZIONE	6
3.2. LUOGHI INTERESSATI.....	6
3.3. DURATA DEL LAVORO.....	6
3.4. ESECUTORI LAVORO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	6
3.5. CONTEMPORANEITÀ DEL SERVIZIO CON L'ATTIVITÀ SVOLTA NEI LUOGHI INTERESSATI.....	6
3.6. INGRESSO PEDONALE.....	6
4. EMERGENZA ED EVACUAZIONE	6
4.1. VIE DI FUGA	6
4.2. DISPOSITIVI ANTINCENDIO	6
4.3. DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO.....	7
4.4. COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA	7
5. LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI.....	8
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	10
6.1. PREMESSA.....	10
6.2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	10
6.3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	11
7. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	11
8. AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO	12
9. FIRMA DEL DOCUMENTO	13

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ALLEGATI

- a. ALLEGATO I** Schede di valutazione dei rischi da interferenze
- b. ALLEGATO II** Schema di verbale di riunione di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione / Schema di verbale di sopralluogo

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i. (e con riferimento alla determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e contiene la valutazione dei rischi da interferenze connessi con l'esecuzione del lavoro.

2. SOGGETTI

2.1 COMMITTENTE DEI LAVORI

2.1.1. DATI GENERALI

Denominazione	Comune di Cavagnolo
Indirizzo	Via Colombo n. 168
Telefono e Fax	011.9151157 – fax 011.9151565
Codice fiscale	82500670011
Settore produttivo	Terziario
Settore di appartenenza	Amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Codice ATECO	84.11.10

2.1.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA

FIGURA	QUALIFICA e RECAPITO	COGNOME e NOME
DATORE DI LAVORO	Sindaco	Gavazza Andrea
R.S.P.P.	Ingegnere libero professionista	Tini Ing. Daniele
MEDICO COMPETENTE	Specialista in medicina del lavoro	Chiadò Piat Dott. Simone c/o Centro Medico Eporedia via Maria Doria 5/2 Chivasso

2.1.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Tecnico LL.PP. – Tecnico manutentivo, geom. Torasso Franco (tel. 011.9151157).

2.2 ATTIVITA' CON CUI VI E' INTERFERENZA

2.2.1 DATI GENERALI

Denominazione	Centro culturale Martini -
Gestore	Cooperativa sociale Maia con sede in Torino c.so Francia 15

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

Indirizzo	Via D. Bosco n. 10 Cavagnolo
Telefono e Fax	
Codice fiscale	10322890012
Settore produttivo	-
Settore di appartenenza	Servizi alla persona
Codice ATECO	64.19.10

2.1.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA GESTORE DEL CENTRO CULTURALE MARTINI

FIGURA	QUALIFICA e RECAPITO	COGNOME e NOME
DATORE DI LAVORO		
R.S.P.P.		
MEDICO COMPETENTE		

2.3 ESECUTORE DEI LAVORI

2.3.1 DATI GENERALI

Denominazione	
Indirizzo	
Telefono e Fax	
Codice fiscale	
Settore produttivo	
Settore di appartenenza	
Codice ATECO	

QUALIFICA	COGNOME e NOME
Datore di lavoro	
Operaio specializzato	
Operaio specializzato	

2.3.2 ORGANICO DELLA SICUREZZA

FIGURA	QUALIFICA e RECAPITO	COGNOME e NOME
DATORE DI LAVORO		

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		
R.S.P.P.		
MEDICO COMPETENTE		

LAVORO IN ESECUZIONE

DESCRIZIONE

Lavori nel sottotetto, teatro e scala esterna

LUOGHI INTERESSATI

- Centro culturale Martini via D. Bosco n. 10 a Cavagnolo (TO).

DURATA DEL LAVORO

Il lavoro avrà una durata di prevista di giorni 30.

CONTEMPORANEITÀ DEL SERVIZIO CON L'ATTIVITÀ SVOLTA NEI LUOGHI INTERESSATI

Il lavoro sarà eseguito durante il giorno, in giornate lavorative all'esterno ed interno dell'edificio (scantinato zona non accessibile). Pertanto è prevista la presenza contemporanea degli operai specializzati dell'impresa, dei dipendenti e degli utenti del centro culturale Martini, limitatamente alle aree immediatamente anti-stanti ai lavori.

INGRESSO PEDONALE

Non è previsto l'accesso da parte degli operatori dell'impresa all'interno del centro se non per accedere al piano scantinato e quindi al di sotto della scala esterna in quanto il lavoro viene svolto interamente accedendo nel sottotetto dall'esterno.

3 EMERGENZA ED EVACUAZIONE - VIE DI FUGA

Le vie di fuga del centro culturale Martini interessate dal servizio consistono nei percorsi segnalati, che possono anche coincidere con le vie di normale accesso ai medesimi.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice devono prendere visione dei percorsi e delle uscite da utilizzare in caso di emergenza in modo da non ingombrarli durante l'esecuzione del lavoro.

DISPOSITIVI ANTINCENDIO

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

I dispositivi antincendio per i lavoratori dell'impresa appaltatrice sono a cura e spese della medesima.

DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO

I dispositivi di pronto soccorso per i lavoratori dell'impresa appaltatrice sono a cura e spese della medesima.

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

In caso di incendio, se le attività sono svolte in luoghi e in orari in cui vi è presenza di lavoratori del Committente e della/e attività con cui vi è interferenza e se la situazione non è già stata segnalata, avvisare tempestivamente almeno un lavoratore del Committente e della/e attività con cui vi è interferenza; attenersi alle indicazioni fornite dal personale preposto e, se la situazione richiede l'evacuazione, interrompere le attività e raggiungere una zona sicura; diversamente, cioè se le attività sono svolte in assenza di altre persone, avvisare tempestivamente i soccorsi (Vigili del Fuoco tel. 115), interrompere le attività e raggiungere una zona sicura.

In caso di evacuazione interrompere le attività lasciando il luogo in cui ci si trova in condizioni di sicurezza per quanto possibile, mantenere la calma e non alimentare il panico, evitare di perdere tempo a raccogliere effetti personali, avviarsi con ordine verso una zona sicura seguendo (senza correre) i percorsi di esodo, non usare l'ascensore (se presente), evitare di abbandonare lungo i percorsi di esodo oggetti che possano intralciare l'evacuazione, qualora sia necessario attraversare un locale o area invasi dal fumo, adottare il seguente comportamento: camminare il più possibile vicino alla superficie di calpestio, utilizzando un fazzoletto bagnato (se possibile) a protezione delle vie respiratorie, uscendo per ultimi da un locale chiudere (non a chiave) la porta del medesimo.

In caso di infortunio o malore riguardante altre persone, se le attività sono svolte in luoghi e in orari in cui vi è presenza di lavoratori del Committente e della/e attività con cui vi è interferenza e se la situazione non è già stata segnalata, avvisare tempestivamente almeno un lavoratore del Committente e della/e attività con cui vi è interferenza; diversamente avvisare tempestivamente i soccorsi (Soccorso pubblico tel. 118).

In caso di terremoto evitare di generare panico e di precipitarsi in modo disordinato all'esterno ma cercare rifugio in prossimità di elementi strutturali; al termine della scossa raggiungere se possibile l'esterno evitando di usare l'ascensore (se presente); se ci si trova all'esterno di un fabbricato rimanerci fino alla fine della scossa, allontanandosi ulteriormente dall'edificio per evitare il rischio di essere colpiti da oggetti che possono cadere; avvisare se possibile i soccorsi (Vigili del Fuoco tel. 115, Soccorso pubblico tel. 118).

In caso di situazioni di importanza minore (guasto elettrico, guasto idrico, ecc.) allertare almeno un lavoratore del Committente e della/e attività con cui vi è inter-

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ferenza affinché possano essere effettuate le riparazioni del caso; se la situazione è tale da impedire o pregiudicare l'esecuzione delle attività interrompere le stesse, lasciando il luogo in cui ci si trova in condizioni di sicurezza per quanto possibile.

4 LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

Devono essere osservate le seguenti limitazioni e/o prescrizioni generali:

- i controlli e/o le verifiche eseguite in loco devono avvenire in modo da non costituire pericoli;
- le operazioni di scarico, carico e movimentazione di attrezzature e/o materiali necessari alle lavorazioni devono avvenire in modo da non costituire pericoli per nessuno e in assenza di non addetti alle operazioni nelle immediate vicine di chi le effettua; eventuali cose cadute nello svolgimento di dette operazioni vanno tempestivamente rimosse in modo appropriato e se occorrente l'area interessata va pulita; se la pulizia dell'area interessata può costituire occasione di caduta di persone (p.e. per scivolamento) il pericolo va segnalato;
- le attrezzature e/o i materiali utilizzati nell'esecuzione delle attività non devono essere collocati neppure temporaneamente in posizioni tali da intralciare i passaggi e/o costituire pericoli;
- all'inizio del servizio i lavoratori dell'impresa appaltatrice devono prendere visione dei percorsi e delle uscite da utilizzare in caso di emergenza;
- i percorsi di esodo e le uscite devono essere sempre mantenute in condizioni di ottimale fruibilità;
- non deve essere compromessa o impedita la visibilità della segnaletica, dei dispositivi antincendio e delle dotazioni di pronto soccorso;
- non deve essere compromessa o impedita la possibilità di utilizzo dei dispositivi antincendio e delle dotazioni di pronto soccorso;
- non è consentito l'uso di attrezzature non conformi alle norme di sicurezza in vigore;
- non è consentito l'uso di stufe elettriche portatili, di radiatori elettrici portatili, di condizionatori portatili, se non espressamente autorizzato;
- le prolunghie eventualmente impiegate devono essere di uso temporaneo, essere in ottimo stato di conservazione, avere requisiti di sicurezza compatibili con il luogo di impiego e devono venire disconnesse e riposte al termine dell'utilizzo;
- i lavoratori dell'impresa appaltatrice non devono assumere sostanze alcoliche o sostanze che possano pregiudicare la prontezza dei riflessi, durante lo svolgimento delle attività in appalto;
- i lavoratori dell'impresa appaltatrice non devono utilizzare cuffie o auricolari per l'ascolto della musica, durante lo svolgimento delle attività in appalto;
- devono essere osservate le misure di prevenzione e protezione indicate nell'Allegato I;
- deve essere rispettato il divieto di fumare.

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

Il RUP deve effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi interessati dal lavoro e deve designare un referente per tutte le misure di cooperazione e di coordinamento relative al servizio.

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

5 VALUTAZIONE DEI RISCHI

PREMESSA

Gli aspetti connessi alla correttezza e capacità professionale nella esecuzione del servizio in appalto sono ambito di competenza contrattuale che esulano dal presente documento.

Le situazioni che si ritiene possano costituire rischi da interferenze, dovute al servizio in appalto, e i rischi che si ritengono riferibili ai luoghi interessati dal servizio sono stati identificati e successivamente valutati nell'Allegato I secondo il criterio riportato nel paragrafo successivo.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per ogni pericolo individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l'entità del rischio secondo la seguente formula:

$$R = P \times D$$

in cui:

- R = entità del rischio
- P = probabilità di accadimento
- D = gravità del danno

Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell'infortunio, ossia la probabilità che un potenziale pericolo possa comportare un danno o una lesione, e può assumere i seguenti valori:

P=1	IMPROBABILE	Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili Non sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=2	POSSIBILE	Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate Sono noti rarissimi episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=3	PROBABILE	Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto Sono noti alcuni episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=4	MOLTO PROBABILE	Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità che si verifichi l'infortunio Sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative





Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori:

D=1	LIEVE	Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile
-----	-------	--

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

		Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
D=2	MEDIO	Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
D=3	GRAVE	Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
D=4	GRAVISSIMO	Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

I valori che possono essere assunti dall'entità del rischio R sono raggruppati in 4 classi omogenee, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio.

P D	1	2	3	4	Area di rischio			
1	1	2	3	4		Trascurabile		Basso
2	2	4	6	8		Medio		Elevato
3	3	6	9	12				
4	4	8	12	16				

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I risultati della valutazione dei rischi sono riportati nell'Allegato I. Per ciascuna situazione di rischio valutata sono stati individuati:

- il luogo interessato;
- la possibile causa;
- le misure preventive e protettive (da intendersi come misure minime).

6 VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Si prevedono i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso a seguito indicati:

- riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione all'inizio del servizio in appalto, da effettuarsi in un luogo stabilito dal Committente;
- riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione in caso di imprevisti, da effettuarsi in un luogo stabilito dal Committente.

Si ritiene congrua la quantificazione dei costi per la sicurezza derivante dal computo indicato nel seguito.

Descrizione	Quantità	Personale dell'impresa appaltatrice	Costo unitario	Costo Totale
Riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione all'inizio del servizio	n ore	n	30 €/ora	€. 30,00

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

Riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione in caso di imprevisti	n ore	n	30 €/ora	€. 30,00
			Totale	€. 60,00

Salvo i costi quantificati, le misure di prevenzione e protezione indicate nell'Allegato I per ciascun rischio di tipo gestionale, organizzativo e/o comportamentale si ritengono incluse nel costo del lavoro.

7 AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento potrà essere aggiornato e/o integrato durante l'esecuzione del lavoro.

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

8 FIRMA DEL DOCUMENTO

La firma del documento da parte dei soggetti a seguito indicati ne attesta l'approvazione.

Il Datore di lavoro Committente

Il Responsabile del procedimento

Il Datore di lavoro dell'attività con cui vi è interferenza

.....

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ALLEGATO I

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI DALLA DITTA ESECUTRICE

RISCHIO

Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti.

Caduta dall'alto di materiali

LUOGO

Luoghi di esecuzione del lavoro.

CAUSA

Presenza temporanea delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Sfasamento temporale delle attività, per quanto possibile, rispetto ai giorni e/o agli orari in cui è più probabile la presenza di persone nelle vicinanze delle aree presso cui vengono svolti i lavori.

Informazione delle persone eventualmente presenti nel luogo in cui sono svolti i lavori prima di iniziare le lavorazioni.

Allontanamento delle persone eventualmente presenti dallo spazio interessato dall'esecuzione dei lavori quando opportuno e/o necessario.

Collocazione delle attrezzature e/o dei materiali in posizioni tali da non intralciare i passaggi e non costituire pericoli per nessuno.

Disposizione dei cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche in modo da non intralciare i passaggi e non costituire pericoli per nessuno. Impiego eventuale di prolunghe solo per uso temporaneo, in ottimo stato di conservazione e con requisiti di sicurezza compatibili con il luogo di impiego; disconnessione e ricovero delle prolunghe al termine dell'utilizzo.

Ripristino della normalità dello stato dell'area di intervento al termine delle lavorazioni.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Movimentazione manuale di cose / Scarico e/o carico di cose / Caduta di cose.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del lavoro.

CAUSA

Movimentazione delle attrezzature e/o dei materiali occorrenti per l'esecuzione per l'esecuzione dei lavori.

Movimentazione da e verso i veicoli degli operatori dipendenti della ditta di attrezzature o materiale.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Sfasamento temporale delle attività, per quanto possibile, rispetto ai giorni e/o agli orari in cui è

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

più probabile la presenza di persone nelle vicinanze delle aree presso cui vengono svolti i lavori.

Informazione delle persone eventualmente presenti nel luogo in cui sono svolti i lavori prima di iniziare le lavorazioni.

Allontanamento delle persone eventualmente presenti dallo spazio interessato dall'esecuzione dei lavori quando opportuno e/o necessario.

Collocazione delle attrezzature e/o dei materiali in posizioni tali da non intralciare i passaggi e non costituire pericoli per nessuno.

Comportamento vigile e responsabile durante le operazioni di scarico e/o carico e le operazioni di movimentazione, avendo cura di non costituire fonti di pericolo e vigilando che terzi non addetti permangano ad adeguata distanza da chi effettua le operazioni.

Tempestiva rimozione di eventuali cose cadute in modo appropriato e pulizia dell'area interessata se occorrente; segnalazione del pericolo se la pulizia dell'area interessata può costituire occasione di caduta di persone (p.e. per scivolamento).

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Caduta di oggetti e materiali dall'alto.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del lavoro.

CAUSA

Utilizzo di attrezzature da parte degli operatori della ditta operante su ponteggi e possibili distacchi di materiale dal tetto durante le lavorazioni.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Sfasamento temporale delle attività, per quanto possibile, rispetto ai giorni e/o agli orari in cui è più probabile la presenza di persone nelle vicinanze delle aree presso cui vengono svolti i lavori.

Informazione delle persone eventualmente presenti nel luogo in cui sono svolti i lavori prima di iniziare le lavorazioni.

Allontanamento delle persone eventualmente presenti dallo spazio interessato dall'esecuzione dei lavori quando opportuno e/o necessario.

Comportamento vigile e responsabile durante l'esecuzione delle lavorazioni in modo da evitare la caduta di materiale e di attrezzature.

Evitare di lasciare attrezzi appoggiati sul tavolato del ponteggio ed utilizzare appositi dispositivi quali cinture porta attrezzi.

Interdizione fisica del transito pedonale sotto i ponteggi e su tutto il marciapiede antistante la facciata ed indicazione di tale divieto con appositi cartelli riportanti diciture quali a titolo esemplificativo: "PEDONI SULL'ALTRO LATO".

Predisposizione di appositi sistemi di ritenuta per oggetti, solidali al ponteggio, con particolare at-

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

tenzione alla protezione degli accessi al Centro culturale Martini.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=4 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

RISCHIO

Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Presenza di elementi architettonici, di arredi, di serramenti, di attrezzature, di elementi impiantistici, ecc. e/o condizione delle superfici di calpestio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Osservanza da parte degli operatori dipendenti della ditta delle misure preventive e protettive previste nella valutazione dei rischi della ditta stessa.

Utilizzo da parte degli operatori dipendenti della ditta dei dispositivi di protezione individuale previsti nella valutazione dei rischi della ditta stessa.

Comportamento vigile e responsabile durante l'esecuzione del lavoro con attenzione rivolta anche alle condizioni dei luoghi di esecuzione.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ALLEGATO II

**SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE,
COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE**

SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

**SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE,
COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE**

In data , dalle ore alle ore , è stata effettuata presso la riunione finalizzata a promuovere la cooperazione, il coordinamento e l'informazione sulle situazioni che possono comportare rischi da interferenze connessi all'esecuzione del servizio in appalto a cui hanno partecipato:

per il Committente - IL RUP

.....

Per il centro culturale Martini

.....

Eventuali note, osservazioni, proposte

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Firma dei partecipanti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO

In data , dalle ore alle ore , è stato effettuato il sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio, allo scopo di valutare le situazioni che possono comportare rischi da interferenze e di permettere al RUP di acquisire informazioni per valutare i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.

Al sopralluogo hanno partecipato:

per il Committente

.....

Per il centro culturale Martini

.....

Eventuali note, osservazioni, proposte

- Qualora nel corso dei lavori si ravvisasse la necessità di procedere ad attività "non previste", il RUP informerà, oltre ai responsabili presenti nel sito, anche il Direttore del centro culturale Martini al fine di individuare – di volta in volta - le possibili cautele da adottare, compresa – se ritenuto opportuno - la temporanea sospensione delle lavorazioni;
- E' fatto divieto agli operatori specializzati dell'impresa appaltatrice di accedere nei locali del centro culturale Martini, senza precisa autorizzazione da parte del Direttore di filiale;
- Considerato che presso l'area in cui verrà attivato il "cantiere" è previsto anche il transito di personale civile che accede nel centro culturale Martini è opportuno adottare tutte le cautele e le procedure per facilitarne l'afflusso, delimitando l'area di cantiere e garantendo apposita cartellonistica;
- Le vie di transito pedonali dovranno essere ben identificate e tenute sgombrare da materiali e rifiuti;
- durante le lavorazioni che producono polvere dovranno adottarsi idonei si-

Comune di Cavagnolo	Lavoro in appalto Primi interventi c/o centro culturale Martini	Febbraio 2021
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Firma dei partecipanti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....