

REGIONE PIEMONTE – CITTA' METROPOLITANA DI  
TORINO

COMUNE DI CAVAGNOLO

PROGETTO PER :

**LAVORI DI PRIMO INTERVENTO  
SOTTOTETTO, SCARICHI E SCALA  
ESTERNA**

SITO:

CENTRO CULTURALE MARTINI – via D. Bosco 10



UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTAZIONE OO.PP.

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

Nome File:

Data: 11/02/2021

Firme:

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Torasso geom. Franco

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO  
dott. Gavazza Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A02.C20. 005	Discesa/salita di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano. euro (quindici/85)	m <sup>3</sup>	15,85
Nr. 2 01.A04.B18. 060	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/m <sup>3</sup> euro (novantaquattro/57)	m <sup>3</sup>	94,57
Nr. 3 01.A04.C05. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture complesse od a sezioni ridotte euro (centoquarantasette/75)	m <sup>3</sup>	147,75
Nr. 4 01.A07.E50. 005	Opere di puntellamento di scala in pietra, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio euro (quarantacinque/99)	m <sup>2</sup>	45,99
Nr. 5 01.A07.E60. 005	Rinforzo di travi lignee a mezzo di armatura metallica e conglomerato epossidico all'estradosso dei travi, in modo da ottenere una struttura composta legno - conglomerato epossidico - acciaio; compreso la sutura delle lesioni presenti nelle travi, la fornitura e posa delle armature metalliche e relative staffature, i pioli di ancoraggio in vetroresina o acciaio inox e i profilati per l'appoggio della lamiera piegata a freddo, l'apposita cassetta per il getto, la protezione del conglomerato con vernice intumescente (resistenza 120') ed ogni opera accessoria, escluso la fornitura e il getto del conglomerato epossidico Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari euro (duecentotrentadue/88)	m	232,88
Nr. 6 01.A07.E70. 005	Modifica della capacita' portante travi lignee mediante il parziale inserimento di strutture reticolari entro una sede scavata nel cuore dell'elemento ligneo e rese solidali alla trave mediante conglomerato epossidico cementizio; compreso lo scavo della parte interna centrale dell'elemento ligneo, la stuccatura delle lesioni presenti nelle travi, la fornitura e posa in opera della struttura metallica portante di tipo reticolare con relative staffature di sostegno, gli ancoraggi in vetroresina o acciaio inox per l'attacco della parte lignea mantenuta, i profilati per l'appoggio delle lamiere piegate a freddo, il getto del conglomerato cementizio entro apposite cassette, la protezione del conglomerato epossidico con vernice intumescente (resistenza 120'), il taglio e la richiusura delle murature sugli incastri ed ogni opera accessoria, esclusa la fornitura e il getto del conglomerato epossidico Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari euro (quattrocentotantasei/39)	m	486,39
Nr. 7 01.A07.N00. 005	Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m <sup>2</sup> l aumento del 100% (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 8 01.A09.B26. 005	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura Scossaline, profili, piattine euro (sette/64)	m	7,64
Nr. 9 01.A09.C30. 010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima euro (ventisei/37)	cad	26,37
Nr. 10 01.A10.A30. 005	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino cm 2 euro (ventisei/85)	m <sup>2</sup>	26,85
Nr. 11 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 euro (dodici/04)	m <sup>2</sup>	12,04
Nr. 12 27.A30.E05. 005	INTEGRAZIONE - Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi danneggiati o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa originale, stagionato, comprensiva di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali teflon, vetroresina. euro (trecentonove/90)	m <sup>2</sup>	309,90
Nr. 13 28.A05.A15. 005	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m <sup>2</sup> di piano di lavoro. Costo primo mese euro (nove/48)	m <sup>2</sup>	9,48
Nr. 14 28.A05.E05. 020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m <sup>2</sup> , di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m euro (sette/35)	m	7,35
Nr. 15 29.P15.A05. 010	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif codice CER 17 01) mattoni (rif.codice CER 17 01 02) euro (otto/00)	t	8,00
Nr. 16	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)		

COMMITTENTE:

