REGIONE PIEMONTE – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CAVAGNOLO

PROGETTO PER LAVORI DI:

LAVORI DI TINTEGGIATURE SCUOLA PRIMARIA E SALA POLIVALENTE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTAZIONE OO.PP.

PROGETTO:

DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

Nome File:
Scuole 2020

Data:
22 GIUGNO 2020

Firme:

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Torasso geom. Franco

Cassinelli geom. Lidia

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO
dott. Gavazza Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa **euro (quattro/50)**	m²	4,50
Nr. 2 01.A20.E45. 005	Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali adittivi per assicurare una perfetta adesione, data a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite del 15% ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci Su murature esterne **euro (quattordici/89)**	m²	14,89
Nr. 3 01.A20.E60. 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne **euro (uno/74)**	m²	1,74
Nr. 4 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili **euro (tre/51)**	m²	3,51
Nr. 5 03.A10.C04. 005	Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per interni **euro (undici/10)**	m²	11,10
Nr. 6 13.P11.B05.0 05	Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; **euro (sessantauno/62)**	h	61,62
Nr. 7 NP1	Ripristino di intonaco deteriorato con l'esecuzione di rappezzi puntuali con malta di calce **euro (tremila/00)**		3´000,00
Nr. 8 NP2	Oneri per lo spostamento dell'arredo interno, da stoccare temporaneamente all'interno delle aree non oggetto di intervento, su indicazione del RUP, compreso il riposizionamento nella medesima dislocazione di partenza. **euro (millenovecentosettanta/00)**	a corpo	1´970,00

Data, 22/06/2020

Il Tecnico