

REGIONE PIEMONTE – CITTA' METROPOLITANA DI  
TORINO

COMUNE DI CAVAGNOLO

PROGETTO PER LAVORI DI:

**LAVORI DI TINTEGGIATURE SCUOLA  
PRIMARIA E SALA POLIVALENTE**

PROGETTO:

DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nome File:  
Scuole 2020

Data:  
22 GIUGNO 2020



UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTAZIONE OO.PP.

Firme:

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Torasso geom. Franco

Cassinelli geom. Lidia

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO  
dott. Gavazza Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 01.A20.E60. 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne <b>PARETI</b> <b>SCUOLE ELEMENTARI</b> <b>Piano Seminterrato</b> Atrio d'ingresso (4) 47,80 x h 2,70 Locale a disposizione (2) 12,12 x h 2.70 Ingresso (1) Biblioteca Ingresso biblioteca Servizi <b>Piano Primo</b> Aule (22) 24,28 Aula (13) 22,04 Aula (17) 22,07 Aula (18) 24,52 x h 3,30 *(lung.=24,28+22,04+22,07+24,52) Disimpegno Infermeria Wc disabili (4,30x2+2,28x4)x1,50 *(lung.=4,30*2+2,28*4) Servizi 20-21 (10,95+1,64x2+1,70*16+28,22+1,38+0,90+1,10+0,90+1,20+1,30+0,90+0,80+1,10)*3.30 *(lung.=10,95+1,64*2+1,70*16+28,22+1,38+0,9+1,1+0,9+1,2+1,3+0,9+0,8+1,1) <b>Piano Secondo</b> Aule (43) 24,28 Aula (33) 22,04 Aula computer (36) 22,07 Laboratorio (37) 24,52 x h 3,30 *(lung.=24,28+22,04+22,07+24,52) Aula insegnanti Disimpegno (38) 54,40 Servizi (39-42) (1,64+3,88+1,70*5+11,13)*2 *(lung.=(1,64+3,88+1,70*5+11,13)*2) <b>SALA POLIVALENTE</b> <b>Piano Terra</b> Sala polivalente (8,20+11.43+0.30+5.05+16,40+3,52)*4,20 *(lung.=8,2+11,43+0,3+5,05+16,4+3,52) Servizi (3,10*4+1,20*6+1,70*2)*3 *(lung.=3,10*4+1,20*6+1,70*2) Ripostiglio (3.10+2.40)*2*3 *(lung.=(3,10+2,40)*2) <b>SOFFITTI</b> <b>SCUOLE ELEMENTARI</b> <b>Piano Seminterrato</b> Atrio d'ingresso (4) 79,29 mq Locale a disposizione (2) 8,45 mq Ingresso (1) 38,54 mq Biblioteca 66,22 mq Ingresso biblioteca 4,78 mq Servizi 12,42 mq <b>Piano Primo</b> Aule (22) 38,89 mq Aula (13) 32,16 mq Aula (17) 32,18 mq Aula (18) 39,18 mq *(lung.=38,89+32,16+32,18+39,18) Disimpegno Infermeria Wc disabili Servizi 35,07 mq <b>Piano Secondo</b> Aule (43) 38,89 Aula (33) 32,16 Aula computer (36) 32,18 Laboratorio (37) 39,18 *(lung.=39,18+32,18+38,89+32,16) Aula insegnanti Disimpegno (38) 104,47 Servizi 35,07 mq <b>SALA POLIVALENTE</b> <b>Piano Terra</b> Sala polivalente 121,45 mq Servizi 9,30 mq Ripostiglio 7,41 mq							
	SOMMANO m²					2'899,27	1,74	5'044,73
	<b>A RIPORTARE</b>							5'044,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'044,73
2 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa Rif. Voce 1 a dedurre voce 3 (2899,27-278,74) *(par.ug.=2899,27-278,74)	2620,53				2'620,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'620,53	4,50	11'792,39
3 03.A10.C04. 005	Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polve ... nito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per interni Aule (22) 24,28 Aula (13) 22,04 Aula (17) 22,07 Aula (18) 24,52 * (lung.=24,28+22,04+22,07+24,52) Aule (43) 24,28 Aula (33) 22,04 Aula computer (36) 22,07 Laboratorio (37) 24,52 *(lung.=24,28+22,04+22,07+24,52)		92,91		1,500	139,37		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		92,91		1,500	139,37		
						278,74	11,10	3'094,01
4 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili <b>FACCIAE POSTERIORI</b> (6.27+3.30+5)*8.40+6.80*(8.40+9.88)/2+(5.07+7.60+5.07)*8.40+ 6.80*(8.40+9.88)/2+4.93*8.40+(3.38+6.22)*6.90 *(lung.=6,27+ 3,30+5+5,07+7,6+5,07+4,93) (lung.=6,80*2)*(H/peso=(8,40+9,88)/2) (lung.=3,38+6,22) (7,97+4.64+2.23+6.80)*3 *(lung.=7,97+4,64+2,23+6,80)		37,24 13,60 9,60 21,64		8,400 9,140 6,900 3,000	312,82 124,30 66,24 64,92		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					568,28	3,51	1'994,66
5 01.A20.E45. 005	Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti co ... n solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci Su murature esterne Rif. Voce 3					568,28		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					568,28	14,89	8'461,69
6 13.P11.B05.0 05	Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; Tinteggiatura facciate esterne					50,00		
	SOMMANO h					50,00	61,62	3'081,00
7 NP1	Ripristino di intonaco deteriorato con l'esecuzione di rappezzi puntuali con malta di calce a corpo					1,00		
	SOMMANO					1,00	3'000,00	3'000,00
8 NP2	Oneri per lo spostamento dell'arredo interno, da stoccare temporaneamente all'interno delle aree non oggetto di intervento, su indicazione del RUP, compreso il riposizionamento nella medesima dislocazione di partenza.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'970,00	1'970,00
	<b>A RIPORTARE</b>							38'438,48

