

TORRENTE TRINCAVENNA
Progetto interventi di manutenzione
straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica
delle sezioni d'alveo per il tratto di monte in prossimità
del ponte di via Martiri della Libertà,
nei comuni di Cavagnolo e Brusasco

Il Progettista/Geologo
Dott. Geol. Marco Novo



Committente

Comune di CAVAGNOLO
Via Cristoforo Colombo n. 168
10020 CAVAGNOLO

Elaborato

ELENCO PREZZI

Data

27 Settembre 2021

Agg.

Scala

Tavola

Nome File:

Data Stampa

Cod.

ELENCO PREZZI

1. I prezzi "a corpo" od "a misura" ed i prezzi unitari sotto-elencati, in base ai quali - previa deduzione del ribasso offerto, saranno pagati i lavori appaltati, nonché le somministrazioni relative ad opere e prestazioni in economia, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Nei prezzi suddetti sono compresi tutti gli oneri complementari e di sicurezza funzionali alla realizzazione delle singole opere e lavorazioni, in relazione a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano di Sicurezza, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
2. I prezzi unitari sono stati desunti "dall'Elenco Prezzi Opere Pubbliche" - Regione Piemonte – Edizione 2018
3. In particolare:

A. Lavori finiti (a misura od a corpo)

Nei prezzi relativi sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, abbassamento od innalzamento di tutti i materiali occorrenti per i lavori dal piano di campagna al piano di posa, abbassamento od innalzamento dei materiali di risulta dal piano di posa al piano di campagna nonché il loro carico, trasporto, scarico alle pubbliche discariche autorizzate – ivi comprese il pagamento delle relative tasse e spese per lo smaltimento, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, le indennità di cava, l'apertura dei passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto del cantiere, per il deposito dei materiali di rifiuto, ecc., tutti gli oneri previsti ai precedenti punti A), B) e C), le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese per consumi di energia elettrica, acqua od altro occorrente al funzionamento del cantiere e dei mezzi, le spese per gli allacciamenti alla rete dei servizi, le spese generali e l'utile dell'Impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compite a regola d'arte, adottando le migliori tecniche costruttive.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e spese di cui al presente articolo, nonché per quelli indicati ai precedenti articoli 9 e 10, e previsti dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto 05/10/2010 n. 207 e smi, deve intendersi conglobato nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto ad alcun compenso specifico.

LAVORI FINITI A MISURA

PREZZIARIO OO.PP.: REGIONE PIEMONTE Edizione 2021

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A65	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE					<i>Ai fini della determinazione della quota di incidenza del costo della manodopera, fatta salva la specifica indicazione progettuale laddove già presente, si indica, quale costo del personale, la seguente stima percentuale media:35%. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire coerentemente tale quota.</i>
18	18.A65.A20	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)					
	18.A65.A20.005	con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	m ²	0,71		35,00%	
18	18.A65.A45	Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.					
18	18.A65.A45.005	...	cad	27,37		35,00%	
18	18.A05	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI					
18	18.A05.A25	Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m ³ 1,00, compreso l'aggiugliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto					
	18.A05.A25.005	m ³	5,69	3,11	56,34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato					
29	29.P15	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)					
29	29.P15.A25.010	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, cioè NON contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 04)	t	9,16			