

ING. SUCCO DANIELE

VIA DEMETRIO COSOLA, 40
10034 CHIVASSO (TO)
TEL +39 3493122063
P.IVA 08461460019

**PROPRIETA'
COMUNE DI CAVAGNOLO**

LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL
CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI IN
VIA XXIV MAGGIO

**STUDIO DI FATTIBILITA'
COMPUTO METRICO COPERTURA IN
ACCIAIO**

SCALA

PROTOCOLLO

TAVOLA

NOME FILE
C:\Dati\

0	Aprile 2022	

LA PROPRIETA':

IL PROGETTISTA:

Ing. DANIELE SUCCO
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino n. 8214Y
C.F. SCC DNL 73P10 C665K

TIMBRO E FIRMA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COPERTURA IN ACCIAIO

soluzione 1 - soluzione 2

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.P24.E65.0 05	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20	4,00	60,00			240,00		
	SOMMANO h					240,00	53,84	12'921,60
2 01.A09.A60. 005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura copertura	34,20	15,45			528,39		
	SOMMANO m²					528,39	50,75	26'815,79
3 01.P12.F52.0 30	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K copertura	34,20	15,45			528,39		
	SOMMANO m²					528,39	28,44	15'027,41
4 01.A18.A10. 005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata 31 scatolati 180x80x4 colmo 2 IPE 300 e 2IPE 300 nel mezzo scatolato per appoggio parte bassa 200x150x4 pilastri	4,00 1,00 18,00	31,00 34,20 2,00	15,450	16,800 42,300 22,400 42,300	8'046,36 5'786,64 766,08 1'522,80		
	SOMMANO kg					16'121,88	2,32	37'402,76
5 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata 31 scatolati 180x80x4 colmo 2 IPE 300 e 2IPE 300 nel mezzo scatolato per appoggio parte bassa 200x150x4 pilastri	4,00 1,00 18,00	31,00 34,20 2,00	15,450	16,800 42,300 22,400 42,300	8'046,36 5'786,64 766,08 1'522,80		
	SOMMANO kg					16'121,88	2,87	46'269,80
6 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	3,15	2'908,71
7 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	4,21	3'887,51
8 01.A02.B10. 005	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartongelso bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisorie per superfici di 0,50 m² e oltre							
	A R I P O R T A R E							145'233,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							145'233,58
	rimozione di strisce per posa travi	1,00	34,20	3,000		102,60		
	SOMMANO m²					102,60	4,48	459,65
9 29.P15.A15. 010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) smaltimento in discarica	0,01		102,600		1,03		
	SOMMANO t					1,03	26,41	27,20
10 01.A06.A20. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	54,09	6'915,95
11 01.A10.A30. 005	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ... ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	27,67	3'537,89
12 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	12,38	1'582,91
13 01.A19.A20. 020	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 discese 8	8,00	5,50			44,00		
	SOMMANO m					44,00	24,59	1'081,96
14 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 grondaia faldali faldali laterali	0,80 2,00	34,20 13,00			27,36 34,20 26,00		
	SOMMANO m²					87,56	51,23	4'485,70
15 01.A40.A20. 050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. scala per accesso alla copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'779,53	1'779,53
16	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D)							
	A R I P O R T A R E							165'104,37

COMMITTENTE:

[illegible]

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COPERTURA IN ACCIAIO

soluzione 3

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.P24.E65.0 05	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20	4,00	60,00			240,00		
	SOMMANO h					240,00	53,84	12'921,60
2 01.A09.A60. 005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura copertura	34,20	16,88			577,30		
	SOMMANO m²					577,30	50,75	29'297,97
3 01.P12.F52.0 30	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K copertura	34,20	16,88			577,30		
	SOMMANO m²					577,30	28,44	16'418,41
4 01.A18.A10. 005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata 31 scatolati 180x80x4 1 IPE 600 scatolato per appoggio parte bassa 200x150x4 pilastri	1,00 2,00 9,00	31,00 34,20 2,00	16,880	16,800 122,000 22,400 42,300	8'791,10 4'172,40 1'532,16 761,40		
	SOMMANO kg					15'257,06	2,32	35'396,38
5 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata 31 scatolati 180x80x4 1 IPE 600 scatolato per appoggio parte bassa 200x150x4 pilastri	1,00 2,00 9,00	31,00 34,20 2,00	16,880	16,800 122,000 22,400 42,300	8'791,10 4'172,40 1'532,16 761,40		
	SOMMANO kg					15'257,06	2,87	43'787,76
6 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	3,15	2'908,71
7 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	4,21	3'887,51
8 01.A02.B10. 005	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartongfello bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisionali per superfici di 0,50 m² e oltre							
	A R I P O R T A R E							144'618,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'618,34
	rimozione di strisce per posa travi	1,00	34,20	3,000		102,60		
	SOMMANO m²					102,60	4,48	459,65
9 29.P15.A15. 010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) smaltimento in discarica	0,01		102,600		1,03		
	SOMMANO t					1,03	26,41	27,20
10 01.A06.A20. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	54,09	6'915,95
11 01.A10.A30. 005	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ... ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	27,67	3'537,89
12 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	12,38	1'582,91
13 01.A19.A20. 020	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 discese 8	8,00	5,50			44,00		
	SOMMANO m					44,00	24,59	1'081,96
14 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 grondaia faldali faldali laterali	0,80 2,00	34,20 13,00			27,36 34,20 26,00		
	SOMMANO m²					87,56	51,23	4'485,70
15 01.A40.A20. 050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. scala per accesso alla copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'779,53	1'779,53
16	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D)							
	A R I P O R T A R E							164'489,13

COMMITTENTE:

[illegible]

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COPERTURA IN ACCIAIO

soluzione 4

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.P24.E65.0 05	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20	4,00	60,00			240,00		
	SOMMANO h					240,00	53,84	12'921,60
2 01.A09.A60. 005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura copertura	34,20	14,90			509,58		
	SOMMANO m²					509,58	50,75	25'861,18
3 01.P12.F52.0 30	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K copertura	34,20	14,90			509,58		
	SOMMANO m²					509,58	28,44	14'492,46
4 01.A18.A10. 005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata 31 scatolati 150x60x4 1 IPE 600 scatolato per appoggio parte bassa 200x150x4 pilastri	1,00 2,00 9,00	31,00 34,20 2,00	14,900	12,690 122,000 22,400 42,300	5'861,51 4'172,40 1'532,16 761,40		
	SOMMANO kg					12'327,47	2,32	28'599,73
5 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata 31 scatolati 150x60x4 colmo 1 IPE 300 scatolato per appoggio parte bassa 200x150x4 pilastri	1,00 2,00 9,00	31,00 34,20 2,00	14,900	12,690 122,000 22,400 42,300	5'861,51 4'172,40 1'532,16 761,40		
	SOMMANO kg					12'327,47	2,87	35'379,84
6 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	3,15	2'908,71
7 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	4,21	3'887,51
8 01.A02.B10. 005	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartongelso bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisorie per superfici di 0,50 m² e oltre							
	A R I P O R T A R E							124'051,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'051,03
	rimozione di strisce per posa travi	1,00	34,20	3,000		102,60		
	SOMMANO m²					102,60	4,48	459,65
9 29.P15.A15. 010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) smaltimento in discarica	0,01		102,600		1,03		
	SOMMANO t					1,03	26,41	27,20
10 01.A06.A20. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	54,09	6'915,95
11 01.A10.A30. 005	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ... ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	27,67	3'537,89
12 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	12,38	1'582,91
13 01.A19.A20. 020	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 discese 8	8,00	5,50			44,00		
	SOMMANO m					44,00	24,59	1'081,96
14 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 grondaia faldali faldali laterali	0,80 2,00	34,20 13,00			27,36 34,20 26,00		
	SOMMANO m²					87,56	51,23	4'485,70
15 01.A40.A20. 050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. scala per accesso alla copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'779,53	1'779,53
16	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D)							
	A R I P O R T A R E							143'921,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							143'921,82
01.A40.A30.005	[Note: Calcolo costo unitario a m del binario a partire da costo complessivo di 10 m di linea rigida con 1 carrello in dotazione] B ...) di scorrimento con ordine minimo di 10 m di binario. - piastre per fissaggio su lamiera grecata o pannello coibentato. linea vita					34,20	224,26	7'669,69
						SOMMANO m34,20		
						Parziale LAVORI A CORPO euro		
						T O T A L E euro		
						Il Tecnico		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COPERTURA IN ACCIAIO
soluzione 5

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.P24.E65.0 05	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20	4,00	60,00			240,00		
	SOMMANO h					240,00	53,84	12'921,60
2 01.A09.A60. 005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura copertura	34,20	14,20			485,64		
	SOMMANO m²					485,64	50,75	24'646,23
3 01.P12.F52.0 30	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K copertura	34,20	14,20			485,64		
	SOMMANO m²					485,64	28,44	13'811,60
4 01.A18.A10. 005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata 31 scatolati 150x60x4 colmo IPE 400 nel mezzo scatolato per appoggio parte bassa 180x80x30	1,00 2,00	31,00 34,20 34,20	14,200	12,690 66,300 11,960	5'586,14 2'267,46 818,06		
	SOMMANO kg					8'671,66	2,32	20'118,25
5 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata 31 scatolati 180x80x4 colmo 1 IPE 400 scatolato per appoggio parte bassa 180x80x30	1,00 2,00	31,00 34,20 34,20	15,430	16,800 66,300 11,960	8'035,94 2'267,46 818,06		
	SOMMANO kg					11'121,46	2,87	31'918,59
6 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	3,15	2'908,71
7 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	4,21	3'887,51
8 01.A02.B10. 005	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartongfello bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisionali per superfici di 0,50 m² e oltre rimozione di strisce per posa travi	1,00	34,20	3,000		102,60		
	A R I P O R T A R E					102,60		110'212,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,60		110'212,49
	SOMMANO m²					102,60	4,48	459,65
9 29.P15.A15. 010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) smaltimento in discarica	0,01		102,600		1,03		
	SOMMANO t					1,03	26,41	27,20
10 01.A06.A20. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	54,09	6'915,95
11 01.A10.A30. 005	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ... ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	27,67	3'537,89
12 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	12,38	1'582,91
13 01.A19.A20. 020	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 discese 8	8,00	5,50			44,00		
	SOMMANO m					44,00	24,59	1'081,96
14 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 grondaia faldali faldali laterali	0,80 2,00	34,20 13,00			27,36 34,20 26,00		
	SOMMANO m²					87,56	51,23	4'485,70
15 01.A40.A20. 050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. scala per accesso alla copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'779,53	1'779,53
16 01.A40.A30. 005	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D) [Note: Calcolo costo unitario a m del binario a partire da costo complessivo di 10 m di linea rigida con 1 carrello in dotazione]							
	A R I P O R T A R E							130'083,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							130'083,28	
	B ...) di scorrimento con ordine minimo di 10 m di binario. - piastre per fissaggio su lamiera grecata o pannello coibentato. linea vita					34,20	224,26	7'669,69	
						SOMMANO m			34,20
						Parziale LAVORI A CORPO euro			
						T O T A L E euro			
						Il Tecnico			

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COPERTURA IN ACCIAIO

soluzione 6

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.P24.E65.0 05	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20	4,00	60,00			240,00		
	SOMMANO h					240,00	53,84	12'921,60
2 01.A09.A60. 005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura copertura	34,20	16,10			550,62		
	SOMMANO m²					550,62	50,75	27'943,97
3 01.P12.F52.0 30	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K copertura	34,20	16,10			550,62		
	SOMMANO m²					550,62	28,44	15'659,63
4 01.A18.A10. 005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata 31 scatolati 180x80x4 1 IPE 400 scatolato per appoggio parte bassa 180x80x4	1,00 2,00	31,00 34,20 34,20	16,100	16,800 66,300 11,960	8'384,88 2'267,46 818,06		
	SOMMANO kg					11'470,40	2,32	26'611,33
5 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata 31 scatolati 180x80x4 colmo 1 IPE 600 appogg intermedi 2 scatolati	1,00 2,00	31,00 34,20 34,20	16,100	16,800 66,300 11,960	8'384,88 2'267,46 818,06		
	SOMMANO kg					11'470,40	2,87	32'920,05
6 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	3,15	2'908,71
7 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone scatolato 50x30 sp 2 mm	2,00	5,00	34,200	2,700	923,40		
	SOMMANO kg					923,40	4,21	3'887,51
8 01.A02.B10. 005	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartongfello bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisionali per superfici di 0,50 m² e oltre rimozione di strisce per posa travi	1,00	34,20	3,000		102,60		
	A R I P O R T A R E					102,60		122'852,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,60		122'852,80
	SOMMANO m²					102,60	4,48	459,65
9 29.P15.A15. 010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) smaltimento in discarica	0,01		102,600		1,03		
	SOMMANO t					1,03	26,41	27,20
10 01.A06.A20. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	54,09	6'915,95
11 01.A10.A30. 005	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ... ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	27,67	3'537,89
12 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 muratura di tamponamento muratura di tamponamento	2,30 2,00	34,20 2,00	12,300		78,66 49,20		
	SOMMANO m²					127,86	12,38	1'582,91
13 01.A19.A20. 020	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 discese 8	8,00	5,50			44,00		
	SOMMANO m					44,00	24,59	1'081,96
14 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 grondaia faldali faldali laterali	0,80 2,00	34,20 13,00			27,36 34,20 26,00		
	SOMMANO m²					87,56	51,23	4'485,70
15 01.A40.A20. 050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. scala per accesso alla copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'779,53	1'779,53
16 01.A40.A30. 005	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D) [Note: Calcolo costo unitario a m del binario a partire da costo complessivo di 10 m di linea rigida con 1 carrello in dotazione]							
	A R I P O R T A R E							142'723,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							142'723,59
	B ...) di scorrimento con ordine minimo di 10 m di binario. - piastre per fissaggio su lamiera grecata o pannello coibentato. linea vita					34,20	224,26	7'669,69
	SOMMANO m					34,20		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	T O T A L E euro							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							